

項 目	調査の実施状況	調査の中間結果（概要）
出水時調査	【計画】1 出水を対象に3 地点で(瀬戸石ダム下流、道の駅坂本、横石)計画	・ 出水時初期の濁度において、瀬戸石ダム下流と道の駅坂本の濁度(自動計)及びSS の関係に着目し整理したが、ダム貯水池の堆積土砂の影響は特に見られなかった。ただし、濁度の自動計と室内分析は少し異なる挙動を示した。 ・ 出水時の粒度組成は、3 地点ともに60%代表粒径が概ね6~20 μ m、また粒径加積曲線の傾きもほぼ同じであることから、ダム貯水池の堆積土砂の影響は特に見られていない。
	【実績】9 月に3 地点で実施済み	
	【今後】－	

出水時調査結果【平成23年度】(平成23年9月20日～21日)

