

(2) 工事による影響を確認する項目

【参考資料 P. 63 参照】

1) 大気汚染（粉じん等）

評価項目	視点	平成 25 年度前期(4～9 月)の調査結果概要	評価概要
工事実施前と実施中の 変化状況	工事の影響把握 ・参考基準（「面整備事業環境影響評価マニュアル」（平成 11 年 建設省都市局）の 10t/km ² /月）の達成状況 ・工事実施前と実施中の比較	・今年度の工事実施中の降下ばいじん量は、 4.56～8.69t/km ² /月の範囲内にあった。	・今年度の最大値である 8.69t/km ² /月であっても、 <u>参考となる 基準値 10t/km²/月を下回る。</u> ・工事実施前と工事中の比較で見ると工事中の方が高くなって いるが、参考基準値以下に抑えられている。

St.1 工事用
進入路の入口

