

15) 大気汚染(粉じん等)

評価項目	視点	平成 25 年度の調査結果概要	評価概要
工事実施前と実施中の変化状況	工事の影響把握 ・参考基準(「面整備事業環境影響評価マニュアル」(平成 11 年 建設省都市局)の 10t/km ² /月)の達成状況 ・工事実施前と実施中の比較	・今年度の工事実施中の降下ばいじん量は、2.10～8.69t/km ² /月の範囲内にあった。	・今年度の最大値である 8.69t/km ² /月であっても、 <u>参考となる基準値 10t/km²/月を下回る</u> 。 ・工事実施前と工事中の比較で見ると工事中の方が高くなっているが、参考基準値以下に抑えられている。

