

16) 大気汚染(粉じん等)

評価項目	視点	平成 26 年度の調査結果概要	評価概要
工事実施前と実施中の変化状況	工事の影響把握 ・参考基準(「面整備事業環境影響評価マニュアル」(平成 11 年 建設省都市局)の 10t/km ² /月)の達成状況 ・工事実施前と実施中の比較	・今年度の工事実施中の降下ばいじん量は、0.89～3.17t/km ² /月の範囲内にあった。	・H26 年度の最大値である 3.17t/km ² /月であっても、 <u>参考となる基準値 10t/km²/月を下回る</u> 。 ・工事実施前の 11～3 月(H23 年度)と実施中の 8～3 月(H26 年度)とを比較すると、ほぼ同程度の数値であることから、工事の影響はなかった。

